Espace inaliénable
S= 3 811 m²

Rejet lot 1
Rétention 672 m³

LOT 1
S= 12 207 m²
dont 5 524 m²
non constructibles

Emplacement futur poteau incendie

Raccordement sur réseau projeté dans le cadre de la création du réseau EU sur le Ch. des Vernèdes

Raccordement sur réseau existant

Rejet lot 2
Rétention 716 m³

LOT 2
S= 8 953 m²

LOT 3
S= 10 222 m²

Rejet lot 3
Rétention 878 m³

Rejet lot 5
Rétention 275 m³

LOT 5
S= 3 437 m²

Espace inaliénable
S= 216 m²

Espace inaliénable
S= 423 m²

Rejet lot 4
Rétention 234 m³

LOT 4
S= 3 651 m²

Espace inaliénable
S= 732 m²

Espace inaliénable
S= 928 m²

Espace inaliénable
S= 255 m²

Rejet lot 6
Rétention 230 m³

LOT 6
S= 3 132 m²

LOT 7
S= 4 704 m²

LOT 8
S= 7 457 m²

Rejet lot 7
Rétention 376 m³

Rejet lot 8
Rétention 523 m³

Emplacement futur poteau incendie

Bassin de rétention
S = 1 473 m²

BASSIN DE RETENTION
Volume utile = 1 457 m³
Niv. surverse = 20.30
ns = 1.00
ns = 1.30

Ouvrage d'aplomb

Réseau temporaire en attente de travaux futurs

Exutoire dans fossé existant

POSTE D.I.P.

Ouvrage hydraulique

DES FRÉJAS

CHEMIN DES VERNÈDES

CHEMIN DE LA CENTRALE

Mer DES

NI

A

UC

1AUf

UE

LEGENDE

Adduction Eau Potable

- Canalisation distribution Ø200 F
- Canalisation alim. P.I. Ø110 PVC
- Branchement Ø50 PEHD
- Poteau incendie

LEGENDE

Eaux Usées

- Collecteur Ø200 PVC
- Refoulement Ø125 PEHD
- Branchement Ø160 PVC
- Sens d'écoulement

LEGENDE

Eaux Pluviales

- Réseau de collecte des eaux de voirie
- Réseau de rejet des eaux des lots
- Sens d'écoulement

LEGENDE

Société du Canal de Provence

- Réseau existant tracé d'après DICT (servitude de trefond l= 3m00)

DÉPARTEMENT DU VAR

COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS

DOCUMENT ÉTUDE

REF. DOSSIER 1111-10

Equipe Cadrio
202 ter Rte 97
32 Allée Sébastien Vauban
83 390 Cuers
Tél : 04 94 28 21 72
Fax : 04 94 66 71 13
Mail : contact@ge2environnement.fr

Création d'un Lotissement Commercial "Actiparc du Jas-Neuf"

ÉMETTEURS

Date : 27/08/19 Visa :

VISA : MAITRE D'OEUVRE
VAO ☐ VSO ☐
Date :

VISA : BUREAU DE CONTRÔLE
VAO ☐ VSO ☐
Date :

BPE : ☐
(Bon pour exécution)

OBSERVATIONS VAO VSO
Oui ☐ Non ☐
Nom :
Date : Visa :

Plan des travaux d'équipement Réseaux humides

Échelle: 1/500

INDICE	DATE	RÉDACTION	DATE	APPROBATION	MODIFICATIONS / OBSERVATIONS
0	12/04/2019	NA			PREMIERE DIFFUSION
1	13/06/2019	NA			MISE À JOUR SUIVANT DEMANDES DE LA CAVEM
2	27/06/2019	NA			LIMITE DE ZONES ET VOLET PAYSAGER

Emetteur G E 2 i | Activité E T U | Localisation P S A | Type de document D P A | N° document P A 08 a | Révision 2

Ce document est la propriété du cabinet GE2
Il ne peut être reproduit ou communiqué sans l'autorisation écrite du cabinet GE2

REPRODUCTION INTERDITE